

ul Ratuszowa nr 1(B)- Twardogóra
ELEWACJA OD STRONY BUDYNKU NR 1(A)

UWAGI:

1. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH
ODKOPAĆ FUNDAMENTY , SKUĆ ISTNIEJĄCE WARTSWY TYNKU,
UZUPEŁNIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIĆ ,
FUGI MIEDZY CEGŁAMI WYKUĆ DO GŁ. 2 CM., POWIERZCHNIĘ OCZYŚCIĆ
PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , ŚCIANY ZAGRUNTOWAĆ

Izolacja ścian fundamentowych A-powyżej gruntu :
- ściana istniejąca
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniająca Sp63
- zaprawa klejowo-szpachlowa "open"
- polistyren ekstrudowany(płyta XPS-R - baumit) 8 cm
- zaprawa do płytek na bazie trasu
- płytka klinkierowa CRH seria NEPAL CIENIOWANY

Izolacja ścian fundamentowych B- poniżej gruntu :
- ściana istniejąca ceglana na zaprwaie wapiennej
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniająca Sp63
- zaprawa klejowo-szpachlowa "open"
- polistyren ekstrudowany(płyta XPS-R - baumit) 8 cm
- folia kubełkowa

2. IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA (SMK) MIKROEMULSJA SILIKONOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ ŚCIANY FUND
DLA ŚCIAN DO 50 cm GR. WYKONAC 1 RZĄD NAWIERCEŃ CO 15-20 CM POD KĄTEM
30-45 STOPNI . DLA ŚCIAN POWYŻEJ 50 cm GRUBOŚCI WYKONAC 2 RZĘDY
NAWIERCEŃ W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKĘ" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWŁAMANIOWO
4. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE
WYKONANE Z BLACHY TYTAN - CYNK W KOLORZE NATURALNYM
5. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY
6. NOWOPROJEKTOWANE CZAPY KOMINOWE WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ
7. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH do WYS 3 METRÓW
ściana zewnętrzna S1:
- ściana istniejąca ceglana na zaprawie wapiennej
- zaprawa klejowo szpachlowa "open "
- izolacja termiczna z płyt styropianowych
perforowanych Baumit "open " gr 12 cm
- zaprawa klejowo szpachlowa "open "
- siatka z włokna szklanego w systemie open
- podkład gruntujący " open "
- tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewacji
POWYŻEJ 3 M DO OKAPU:
- ściana istniejąca ceglana na zaprawie wapiennej
- zaprawa klejowo szpachlowa
- izolacja termiczna z płyt styropianowych
EPS 70-040 GRUBOŚCI 12 CM
- zaprawa klejowo szpachlowa
- siatka z włokna szklanego
- podkład gruntujący
- tynk mineralny + farba silikatowa wg kolorystyki elewacji
lub tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewacji
8. KOMINY DO OBLICOWANIA PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ CRH SERIA " NEPAL CIENIOWANY"
9. POWŁOKA ZEWNETRZNA TYNK NANOPURPUTZ- WG KOLORYSTYKI ELEWACJI
10 . NOWE OKNO DREWNIANE
11 .LIKWIDACJA ZABUDOWY Z SIATKI

REMONT ELEWACJI NIE OBEJMIJE PIWNIC , IZOLACJE MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE TYLKO OD ZEWNĄTRZ ,
CAŁOŚĆ DETALU ISTNIEJĄCEGO MA ZOSTAĆ ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJĄCYCH .

ARTMANU STUDIO
ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 62 59036022
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MARTA SZYMAŃSKA
nip: 622 233 86 14 r-on: 300 927 993
SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP.
UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17

inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ
	BUDYNEK NR 1 (B) - ZAKRES PRAC ELEWACJA BOCZNA PÓŁNOCNA

ARCHITEKTURA	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ	310/01/DUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA		06.10	
sprawdził mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ	156/99/DUW	06.10	

0342-50RC/09	1:50	PW	arch	A-1.B-4
nr projektu	SKALA	faza	branża	nr rys.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com